


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอผู้ป่วย ICU 8 เตียง แบบนายช่างเทคนิค รพศ.เจ้าพระยามรราช
 สถานที่ โรงพยาบาลอุ้มทอง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี
 แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1	2,496,807	
2	กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 2 หมวดยานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	469,719	
สรุป	ราคากลาง สองล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,966,526
		ราคากลาง	2,966,500

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายวีระชัย แสงหา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายนิพนธ์ พืชระภัทร์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยามรราช

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวีระศักดิ์ อารมณัสวะ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

หมายเหตุ - ราคาแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558
 - ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (จังหวัดสุพรรณบุรี) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
 - หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กก.0405.3 / ว.367 ลว.15 กันยายน 2559
 FACTOR .F ประเภทงานอาคาร เจริญชัย - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอผู้ป่วย ICU 8 เดียง แบบนายช่างเทคนิค รพศ.เจ้าพระยาบรมราช
 สถานที่ โรงพยาบาลอู่ทอง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน กลุ่มงานที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	438,990	7 %	469,719	
2	งาน.....				
รวมค่าก่อสร้าง				469,719	

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายวีระชัย แสงหา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายนิพนธ์ พืชระกัณฑ์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาบรมราช

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวีระศักดิ์ อารมณีสวะ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงห้องผู้ป่วย ICU 8 เตียง แบบนชายังเทคนิค รพศ.เจ้าพระยาอภัยราช

สถานที่

โรงพยาบาลอู่ทอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

คำนวณราคาตกลงโดย

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
สรุปงานก่อสร้าง									
1	งานโครงสร้าง(ต่อเติมพื้น)		รวม					254,104	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					864,974	
3	หมวดงานระบบประปา-สุขาภิบาล		รวม					18,500	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม					195,800	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ		รวม					34,000	
6	หมวดงานระบบลิฟท์		รวม					0	
7	หมวดงานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่นๆ		รวม					548,380	
	รวม							1,915,758	
ฐานราคาชนิดฐานแม่									
1	ชุดดิน-ถมดิน	17	ลบ.ม	320	5,440	90	1,530	6,970	
2	ทรายหยาบ	2	ลบ.ม	2,030	4,060	90	180	4,240	
3	คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม	2,110	4,220	250	500	4,720	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 210 ksc - cylinder	11	ลบ.ม		0	300	3,300	3,300	

กรรมการกำหนดราคาตกลง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิระชัย แสงวงหา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ พันธ์ภักดิ์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยราช

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิระศักดิ์ อารณสิทธิ์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	แบบหล่อคอนกรีต - ไม้แบบหล่อ (ใช้ 70% ของทั้งหมด) - คร่าวยึดแบบหล่อ - ค่าแรงประกอบแบบ (คิด 100%)	27 5 39	ลบ.พ ลบ.พ ตร.ม	280 260 260	0 7,644 1,170	-	0 0 0	0 7,644 1,170	
6	ตะปู	7	กก.	133	908		0	908	
7	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24 - RB 6 มม. - RB 9 มม.	30 401	กก. กก.	21 21	630 8,421	4.20 4.20	126 1,684	756 10,105	
8	เหล็กเสริมข้อต่อ SD-40 - DB 12 มม.	515	กก.	20	10,300	3.40	1,751	12,051	
9	แผ่นพื้น ค.อ. สำเร็จรูปน้ำหนักปอนด์ 300 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร	42	ตร.ม.	290	12,180	25.00	1,050	13,230	
10	ลวดผูกเหล็ก	31	กก.	44	1,372		0	1,372	
11	เหล็กตัวเอช (H-Beam) H 200x200x8x12 มม. (299 กก./ ท่อน)	12	ท่อน	6,189	74,272		0	74,272	
12	แผ่นเหล็กรับคาน ขนาด 0.30x 0.30 หน้า 12 มม. พร้อม Chemical Bolt M 12 ชนิดปั่น จำนวน 6 ตัว	31	แผ่น	1,470	45,570		0	45,570	
13	ค่าแรงงานวางคานเหล็ก	42	ตร.ม.	-	0	120	5,040	5,040	
14	รางระบายน้ำฝนตีแบบลส	12	ม.	1,250	15,000		0	15,000	
15	เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	8	ท่อน	374	2,991		0	2,991	
16	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	10	ท่อน	687	6,869		0	6,869	
17	ค่าแรงงานเหล็ก	42	ตร.ม.	-	0	140	5,880	5,880	
18	หลังคาบุ Metal sheet ชนิดฉนวนกันความร้อน	42	ตร.ม.	350	14,700	70	2,940	17,640	

กรรมการกำหนดราคาต่าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธีระชัย แสงวงหา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิพนธ์ พันธ์ภักดิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีระศักดิ์ อารมย์สวัสดิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
19	FLASHIN	15	ม.	150	2,250	70	1,050	3,300	
20	งานทาสีผนัง (ทาสีกันสนิมรอบทาสีทับหน้า 2 รอบ)	13	ตร.ม.	42	546	30	390	936	
	รวม				228,683		25,421	254,104	
	งานสถาปัตยกรรม								
	ฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	231	ตร.ม.	265	61,215	65	15,015	76,230	
	รวม				61,215		15,015	76,230	
	งานฉาบปูน								
1	ปูนโบกกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 24"x24"	36	ตร.ม.	280	10,080	120	4,320	14,400	
	รวม				10,080		4,320	14,400	
	งานผนัง - ฉาบผนัง								
1	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	199	ตร.ม.	175	34,825	89	17,711	52,536	
2	ฉาบปูนฉาบเรียบ	399	ตร.ม.	60	23,940	82	32,718	56,658	
3	เสาเอ็น - ทับหลัง กสล.	165	ม.	55	9,075	35	5,775	14,850	
4	ผนังเบาฉาบฉาบ	117	ตร.ม.	950	111,150	-	0	111,150	
5	ผนังบุกระเบื้องเซรามิก	44	ตร.ม.	280	12,320	120	5,280	17,600	
	รวม				191,310		61,484	252,794	

กรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิระชัย แก้วงาท)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ พันธ์ระสิทธิ์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิระศักดิ์ อารมณัส)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานประตู่ - ผนังต่าง									
1	งานประตู่								
	-ป1	2	ชุด	12,500	25,000	1,200	2,400	27,400	
	-ป2	8	ชุด	9,500	76,000	1,000	8,000	84,000	
	-ป3	4	ชุด	6,500	26,000	500	2,000	28,000	
	-ป4	2	ชุด	5,750	11,500	500	1,000	12,500	
2	งานหน้าต่าง								
	-น2	3	ชุด	6,500	19,500	500	1,500	21,000	
	-น3	25	ชุด	5,500	137,500	500	12,500	150,000	
	-น4	8	ชุด	6,500	52,000	500	4,000	56,000	
	-น5	2	ชุด	3,850	7,700	300	600	8,300	
	-น6	8	ชุด	2,500	20,000	200	1,600	21,600	
	รวม				375,200	5,200	33,600	408,800	
งานสุขภัณฑ์									
1	อ่างล้างมือฝังกำแพงเตอร์เคลื่อนขา	3	ชุด	4,650	13,950	298	894	14,844	
2	ที่ท่ BED PAN (SLOP SINK) (รวมอุปกรณ์ และก๊อก)	1	ชุด	38,500	38,500	1,250	1,250	39,750	
3	ก๊อก Dai.1/2"	1	ชุด	350	350	70	70	420	
4	STOP VALVE หรือ VALVE	5	ชุด	180	900	70	350	1,250	
5	ตระแกรงระบายน้ำ Dai.2"	1	ชุด	350	350	70	70	420	
	รวม				40,100		1,740	41,840	

กรรมการกำกับราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวิระชัย แสงวงหา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายนิพนธ์ พงษ์ระถัง)


นายช่างเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิระศักดิ์ อารมณเสวระ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานทาสี								
	ทาสีอะคริลิก	630	ตร.ม.	30	18,900	27	17,010	35,910	
	รวม				18,900		17,010	35,910	
	งานเบ็ดเตล็ด								
1	งานร้อยถนนลึงกีดขวาง และงานปรับแต่งคาน้ำเตอร์พยาบาล	1	งาน	35,000	35,000	0	0	35,000	
	รวม				35,000		0	35,000	
	งานระบบประปา-สุขาภิบาล								
1	งานระบบประปา-สุขาภิบาล	1	งาน	15,000	15,000	3,500	3,500	18,500	
	รวม				15,000		3,500	18,500	
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1	ดวงโคม								
	- LED 2x20W. ครอมตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสงฝังฝ้า	39	ชุด	1,180	46,020	120	4,680	50,700	
	- LED 2x10W. ครอมตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสงฝังฝ้า	4	ชุด	850	3,400	120	480	3,880	
	- โคม ไฟฉุกเฉิน	2	ชุด	3,500	7,000	120	240	7,240	
2	สวิทช์ไฟฟ้า								
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	39	ชุด	70	2,730	70	2,730	5,460	
3	เต้ารับ ไฟฟ้า, กล่องต่อสาย								
	- เต้ารับ ไฟฟ้าชนิดมีสายดิน	60	ชุด	120	7,200	80	4,800	12,000	

กรรมการกำหนดราคาากลาง
(ลงชื่อ)  (นายวิระชัย แก้วงหา)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)  (นายอนิพนธ์ พันธ์ระกัณฑ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)  (นายวิระศักดิ์ อารมณัสวะ)

กรรมการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลพะเยาพระยาพรพร

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	เดินสายร้อยท่อ								
	- สำหรับวางโคมตัวรับ	105	จุด	600	63,000	150	15,750	78,750	
5	สายเมน ไฟฟ้า	1	งาน	25,000	25,000	7,500	7,500	32,500	
	รวม				154,350		36,180	190,530	
	ระบบโทรศัพท์								
1	TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK)	3	จุด	210	630	80	240	870	
2	TELEPHONE TERMINAL BOX	1	จุด	1,950	1,950	200	200	2,150	
3	เดินสาย (3-1/C 0.65 ตร.มม. TIVE IN 0.12" IMC)	3	จุด	600	1,800	150	450	2,250	
	รวม				4,380		890	5,270	
	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดต่ำกว่า 36,000 BTU	10	จุด	0	0	2,500	25,000	25,000	
2	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU ขึ้นไป	3	จุด	0	0	3,000	9,000	9,000	
	รวม				0		34,000	34,000	

กรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ).....
(นายวิระชัย แสงวงหา)

(ลงชื่อ).....
(นายนิพนธ์ พงษ์ระถัง)

(ลงชื่อ).....
(นายวิระศักดิ์ อารมณต์วงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมาราช

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์									
1	หัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์								
1.1	ชนิดดีดผสม								
	1.1.1 ออกซิเจน	16	ชุด	2,800	44,800	100	1,600	46,400	
	1.1.2 สูญญากาศ	16	ชุด	2,800	44,800	100	1,600	46,400	
	1.1.1.1 ถมแรงดันสูง	8	ชุด	2,800	22,400	200	1,600	24,000	
	1.1.3 สไลด์เข็มนาฬิกาขับเคลื่อน	8	ชุด	410	3,280	-	-	3,280	
	1.1.4 หน่วยควบคุมการจ่ายอากาศแรงดันสูง	1	ชุด	85,000	85,000	-	-	85,000	
2	โซลนอยด์วาล์ว และเมมเบรนวาล์ว								
	บอกลาวาล์วของเหลือ 3 ตอม รับความกดดัน								
	ใต้ 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว								
	DIA 3/4"	1	ชุด	18,000	18,000	300	300	18,300	
3	คอถมนหัวจ่ายก๊าซ	40	เมตร	1,250	50,000	150	6,000	56,000	
4	กล่องครอบ Alarm และ Zone Valve	1	ชุด	5,500	5,500	500	500	6,000	
	ระบบสัญญาณ								
5	เครื่องควบคุมสัญญาณแสงเสียง สำหรับ	1	ชุด	75,000	75,000	30,000	30,000	105,000	
	ช่างและพยาบาล แบบ MASTER ALARM 4 GAS								
6	ท่อทองแดง มาตรฐาน ASTM B-819 TYPE-L DIA 3/4"	160	เมตร	650	104,000	150	24,000	128,000	
7	ข้อต่อทองแดงชนิดหนา	1	LOT	15,000	15,000	-	-	15,000	
8	ปลั๊กหัวดีดคอนกรีตพร้อมเสาเหล็กจับยึด,	1	LOT	15,000	15,000	-	-	15,000	
	ถาดเชื่อม, เต็มปียัดจับ								
	รวม				482,780		65,600	548,380	

กรรมการกำหนดราคาจ้าง
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวีระชัย แสงวงหา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ พันธ์ระสิทธิ์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิระศักดิ์ อารมณีสวัสดิ์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานงาน กลุ่มงานที่ 2 หน่วยงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องผู้ป่วย ICU 8 ชั้น แบบนอช่างเทคนิค รพศ.เจ้าพระยาอภัยมหาราช

สถานที่ โรงพยาบาลอู่ทอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งบครุภัณฑ์จัดซื้อ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม					438,990	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 438,990								
	2. กลุ่มงานที่ 2								
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	2.2 งานตกแต่งภายใน								
	ส่วนที่ 2 หน่วยงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1	ขนาด 12,000 BTU/Hr, 400 CFM	8	จุด	21,510	172,080	-	0	172,080	
2	ขนาด 18,000 BTU/Hr, 600 CFM	1	จุด	26,500	26,500	-	0	26,500	
3	ขนาด 24,000 BTU/Hr, 800 CFM	1	จุด	35,910	35,910	-	0	35,910	
4	ขนาด 45,000 BTU/Hr, 1200 CFM	3	จุด	53,000	159,000	-	0	159,000	
5	พัดลมดูดอากาศเข้า ขนาด 8 นิ้ว คิวหนึ่ง พัดลมชนิดบีบีบี	13	จุด	3,500	45,500	-	0	45,500	
	รวม				438,990			438,990	

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวีระชัย แก้วงหา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ พงษ์ระสิทธิ์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมหาราช

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีระศักดิ์ อารมณต์สวัสดิ์)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ